材料調査

梱　24×45×1820　@759（ロ）×5＝3795　参考@930（コ）
梱　24×45×910　@399（ロ）×1＝399
梱　24×60×1820　@959（ロ）　@1280（コ）不採用
ランバーコア　18ｔ×915×1825　@3290（ロ）×1＝3290
参考@4980（コ）
SPF 1×3（19×63）1820　参考@340（コ）不採用
巾木　桧　9×60×1820　@749（ロ）
小口テープ　18㎜　@580（コ）
棚ダボ　8本　在庫 @199/10本
ボアステイン　130mｌ　@520（コ）@398（カ　白無し）
ボアステイン　300mｌ　@818（カ）（カ　白無し）

ボアステインは一番安いカインズ店にて探すこと。

合計　8813（塗料除く）

外枠塗装

① 素地仕上げ　サンドペーパー　＃150～180
② 着色　キャピタルエコ　ワンダー水性　3分艶（メープル）
乾燥　２時間　２回塗り
③ 研磨　サンドペーパー　＃240～320
④ 下塗り　フレッシュアクアＦ（半艶消し）　乾燥２時間
⑤ 研磨　サンドペーパー　＃240～320
⑥ 上塗り　フレッシュアクアＦ（半艶消し）　乾燥１晩

棚板塗装

ポアステイン（白）着色　2回
フレッシュアクアF（半艶消し）　2回